

PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Exp. Núm.5/2023 APFEM

*RESTAURACIÓ INCENDIS PONT DE VILOMARA ZONA DE ST.
VICENÇ DE CASTELLET*

Índex

1	Antecedents.....	2
2	Objectius.....	2
3	Condicions generals d'execució	2

1 Antecedents

És objecte de la present contractació promoguda per l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat (APFEM) per executar els treballs forestals corresponents la restauració de l'incendi forestal de Pont de Vilomara al Municipi de St. Vicenç de Castellet.

2 Objectius

Els objectius que es pretenen aconseguir després de l'execució d'aquest pla són:

- Planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge.
- Regeneració de la coberta vegetal.
- Reducció de l'erosió del sòl.
- Conservació de la fertilitat del sòl.
- Aprofitament de la fusta de valor comercial.
- Facilitar els treballs posteriors sobre els regenerats de pi blanc que es produeixin.
- Evitar la proliferació de plagues d'insectes perforadors.
- Conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.
- Conservació dels hàbitats fluvials i de ribera.
- Millora i preservació del paisatge creant mosaic.
- Recuperació de l'ús social de l'espai

3 Condicions generals d'execució

- L'Associació de propietaris **Entorns de Montserrat** designarà un/a tècnic/a forestal que exercirà la funció de director d'obra facultatiu. Aquest podrà donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no es trobin reflectits en el present Plec.
- L'empresa adjudicatària designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs que s'executin i que actuï com a representant seu durant l'execució de les obres. Aquest serà l'únic responsable davant el director facultatiu i haurà d'estar a peu d'obra sempre que sigui requerit, per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions que s'estiguin realitzant.
- Abans de començar una zona de treball, la direcció d'obra i el contractista, replantejaran sobre el terreny les superfícies objectes de l'actuació.
- Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades amb rètols mòbils d'obra i/o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.
- Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques adverses. L'aturada

de les feines per motius aliens a la direcció es comunicarà d'immediat a la direcció facultativa per prendre les mesures adients.

- L'horari de treballs s'establirà conjuntament amb la direcció facultativa. Un cop acordat, no es podran fer canvis sense avís previ i sempre amb la conformitat del director.
- En els períodes d'inactivitat de l'empresa en l'execució dels treballs (festius, nit, pluja, etc) els camins no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres objectes que puguin dificultar el trànsit o posar en perill la circulació rodada.
- Els equips de personal i maquinària no es desplaçaran de la zona de treball fins que no l'hagin acabat en la seva totalitat, a no ser que la direcció facultativa ho indiqui de comú acord amb el director d'obra.
- Totes les màquines i eines emprades en els treballs han d'estar en perfectes condicions de funcionament i degudament revisades. Les màquines avariades s'arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no es vegin endarrerides.
- Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran el seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció facultativa i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.
- Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada per la realització dels treballs, es traurà abans de començar, essent reposada un cop finalitzats, en d'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.
- En cap cas quedaran deixalles o residus generats durant els treballs ni durant les hores de menjar o de descans.
- Un cop acabada l'actuació, el director d'obra i l'encarregat de l'empresa contractada ratificaran conjuntament les mesures finals de les superfícies treballades.
- Els treballs forestals a realitzar són actuacions de restauració post incendi:
 - Tallada i torcejat del material forestal afectat
 - Mesures de prevenció contra l'erosió
 - Mesures de foment de la Biodiversitat
 - Arranjament de camins per l'accés